



SECCIÓN A-A... LIMITE OESTE PREVIO DE RELACIÓN CON LA CIUDAD Y ENTRE LAS NAVES QUE LO CONFORMAN

NAVE NORTE DE FUNDICIÓN: NUEVO AUDITORIO  
NIVEL DE PROTECCIÓN ALTA

NAVE DE CHAPA: NUEVA SALA B  
NIVEL DE PROTECCIÓN INTERMEDIA

NAVES ANEXAS A LAS VIVIENDAS: NUEVAS AULAS PÚBLICAS  
NIVEL DE PROTECCIÓN BAJA

NAVES DE MONTAJES: NUEVA MEDIATECA  
NIVEL DE PROTECCIÓN TOTAL

VIVIENDAS DE OBREROS  
NIVEL DE PROTECCIÓN TOTAL

SE PROTEGE LA ESPACIALIDAD DE LA NAVE Y SU ESTRUCTURA DE PUENTE GRÚA JUNTO CON LAS CERCHAS DE CUBIERTA. SE RECUPERA LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN AUXILIAR EXISTENTE PARA CREAR UNA NUEVA RELACIÓN DE LA NAVE CON EL ESPACIO PÚBLICO.

SE PROTEGE LA ESPACIALIDAD DE LA NAVE Y SU ESTRUCTURA DE PUENTE GRÚA, RECUPERANDO SU CARÁCTER INDUSTRIAL.

LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS NAVES ANEXAS A LAS VIVIENDAS SE ELIMINA DEBIDO A SU CARÁCTER DETERIORADO. SE PROYECTA UNA NUEVA CUBIERTA PARA TODA LA CRUJÍA COMPLETA DE LAS NAVES.

SE PROTEGE COMPLETAMENTE LA ESPACIALIDAD DE LA NAVE CENTRAL, AL IGUAL QUE LA ESTRUCTURA PUENTE GRÚA QUE FORMA PARTE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA FÁBRICA DE ARTILLERÍA. LA NUEVA INTERVENCIÓN UTILIZA LA ESTRUCTURA EXISTENTE PARA VOLVER A DARLE USO. SE ELIMINA LAS EDIFICACIONES AUXILIARES EN LA FACHADA OESTE PARA CREAR UNA NUEVA RELACIÓN DE LA NAVE DE MONTAJES.

SE PROTEGE COMPLETAMENTE LA TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES POR SU CARÁCTER HISTÓRICO.

SE MANTIENE LA FACHADA OESTE, ÚNICA FACHADA RECONOCIBLE DE LA FÁBRICA DESDE EL EXTERIOR. SE REHABILITAN EL RESTO DE FACHADAS TENIENDO EN CUENTA SU ANTERIOR CARÁCTER. LA FACHADA ESTE SE ABRE AL ESPACIO PÚBLICO, CREANDO UNA RELACIÓN ENTRE EL AUDITORIO Y EL ESPACIO PÚBLICO ESCÉNICO.

SE MANTIENEN LAS FACHADAS OESTE Y ESTE, CARACTERÍSTICAS Y RECONOCIBLES DE LA NAVE, MIENTRAS SE PRODUCE UNA APERTURA DE LA NAVE EN LAS FACHADAS NORTE Y SUR, CREANDO UNA NUEVA RELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ESCÉNICO Y LA MEDIATECA DE LA NAVE DE MONTAJES.

RECUPERACIÓN DE LA FACHADA OESTE QUE CONSTRUYE EL EJE HISTÓRICO DE LA FÁBRICA.

SE MANTIENE LA ENVOLVENTE DE LA NAVE CENTRAL Y SE RECUPERA LA FACHADA OESTE REHABILITÁNDOLA MEDIANTE LA APERTURA JUSTIFICADA DE HUECO EN FACHADA. SE REALIZA UNA INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA SUSTITUYENDO EL MATERIAL.

RECUPERACIÓN DE HUELLAS: EJE HISTÓRICO

SE PROTEGE EL CONJUNTO DEL EJE HISTÓRICO QUE CONSISTE EN LAS FACHADAS DE LAS NAVES, VEGETACIÓN, PAVIMENTO Y LA HUELLA DE LAS ANTIGUAS VÍAS DEL TREN.

"LA MEMORIA APAGADA" - CONSERVATORIO DE DANZA

ESTADO PREVIO DEL CONJUNTO

3

ESCALA 1:500

BELÉN MANZANO MENDOZA - PFC. MA05 - CURSO 2019/2020