


Cuadro de Mando  
y Proteccion  
Vivienda



DERIVACION INDIVIDUAL: 2x2,5+TTx1,5mm2Cu  
Unipolares Tubos Sup.E.O D=50 mm 35 m.  
ES0721-K(IAS)  
FUSIBLES SEGURIDAD CENTRALIZACION:40 A-PdeC:50 kA  
PREVISION DE CAJETIN PARA ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 40 A, II  
PdeC:4,5 kA

IDF-II  
40A, 30 mA

MAG-II  
16 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

MAG-II  
16 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

MAG-II  
25 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

MAG-II  
16 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

MAG-II  
16 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

MAG-II  
16 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

MAG-II  
16 A  
PdeC:4,5 kA  
Curvas B,C,D

2x1,5+TTx1,5mm2Cu  
Unlp.Tubos Sup.E.O D=16 mm  
450/750 V, PVC

2x2,5+TTx2,5mm2Cu  
Unlp.Tubos Sup.E.O D=20 mm  
450/750 V, PVC

2x6+TTx6mm2Cu  
Unlp.Tubos Sup.E.O D=25 mm  
450/750 V, PVC

2x2,5+TTx2,5mm2Cu  
Unlp.Tubos Sup.E.O D=20 mm  
450/750 V, PVC

2x2,5+TTx2,5mm2Cu  
Unlp.Tubos Sup.E.O D=20 mm  
450/750 V, PVC

2x2,5+TTx2,5mm2Cu  
Unlp.Tubos Sup.E.O D=20 mm  
450/750 V, PVC

C1 Alumbrado  
2250W;18m;2,14%

C2 TC Gen., Ffijo  
3450W;15m;1,73%

C3 Cocina, Horno  
4050W;12m;0,87%

C4-1 Lavadora  
3450W;10m;1,15%

C4-2 Lavavajillas  
3450W;10m;1,15%

C4-3 Termo  
3450W;15m;1,73%

C5 TC Baño, Cocina  
3680W;15m;1,74%

CONVOCATORIA  
FEBRERO 2008

ESQUEMA UNIFILAR VIVIENDAS

A-4

ESCALA  
1 : 100

PROYECTO DE INSTALACIONES PARA  
EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS Y SOTANO  
PARA APARCAMIENTOS

ALUMNO  
DANIEL NEIRA SINCLAIR