

Nº	Ud	Descripción	Medición
----	----	-------------	----------

1.1.- .- OBRA CIVIL

1.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1.1 M³ DESBROCE DEL SOLAR EJECUTADO A MÁQUINA, INCLUSO CARGA EN CAMION Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1	24,00	35,00	0,25	210,00	
				210,00	210,00
Total M³:					210,00

1.1.1.2 M³ RELLENO DE ALBERO EN RAMA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR NORMAL.

Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1	24,00	35,00	0,25	210,00	
				210,00	210,00
Total M³:					210,00

1.1.1.3 M3 EXCAVACION DE TIERRAS EN POZOS Y ZANJAS, EJECUTADO A MAQUINA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zapatatas	4	1,85	1,85	1,26	17,25	
	4	1,50	3,20	1,26	24,19	
	2	1,50	2,50	1,26	9,45	
	4	2,40	2,40	1,26	29,03	
	8	2,00	1,00	1,26	20,16	
Vigas	8	1,50	1,00	1,26	15,12	
	4	4,15	1,50	1,26	31,37	
	6	5,00	0,40	0,66	7,92	
	2	4,30	0,40	0,66	2,27	
	3	4,60	0,40	0,66	3,64	
	4	2,74	0,40	0,66	2,89	
	4	3,06	0,40	0,66	3,23	
	8	1,75	0,40	0,66	3,70	
					170,22	170,22
Total M3					170,22	

1.1.2.- CIMENTACION

1.1.2.1 M³ HORMIGON EN MASA HM-20/P/16/II B, COLOCADO EN POZO DE CIMENTACIÓN.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zapatas	4	1,85	1,85	0,10	1,37	
	4	1,50	3,20	0,10	1,92	
	2	1,50	2,50	0,10	0,75	
	4	2,40	2,40	0,10	2,30	
	8	2,00	1,00	0,10	1,60	
Vigas	8	1,50	1,50	0,10	1,80	
	4	4,15	0,40	0,10	0,66	
	6	5,00	0,40	0,10	1,20	
	2	4,30	0,40	0,10	0,34	
	3	4,60	0,40	0,10	0,55	
	4	2,74	0,40	0,10	0,44	
	4	3,06	0,40	0,10	0,49	
	8	1,75	0,40	0,10	0,56	
					13,98	13,98
Total M³:					13.98	

1.1.2.2 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/16/II B, COLOCADO EN ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTOS, INCLUSO VIBRADO Y CURADO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zapatatas	4	1,85	1,85	1,00	13,69	
	4	1,50	3,20	1,00	19,20	
	2	1,50	2,50	1,00	7,50	
	4	2,40	2,40	1,00	23,04	
	8	2,00	1,00	1,00	16,00	
	8	1,50	1,50	1,00	18,00	
Vigas	4	4,15	0,40	0,40	2,66	
	6	5,00	0,40	0,40	4,80	

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1

Nº	Ud	Descripción						Medición
								Total Kg: 30.551,23
1.1.3.2	Kg	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METALICA MONTADA,DOS MANOS, ESMALTE SINTÉTICO.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Igual Partida 1.1.3.1		1	26.591,16			26.591,16		
						26.591,16	26.591,16	
								Total Kg: 26.591,16
1.1.4.- CUBIERTA								
1.1.4.1	M2	CUBIERTA DE PANEL SANDWICH DE POLIURETANO DE 40 KG. DENSIDAD Y CHAPA LACADA A AMBAS CARAS DE 0,5 MM. DE ESPESOR, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	31,00	5,74		355,88		
		2	31,00	5,76		357,12		
						713,00	713,00	
								Total M2: 713,00
1.1.4.2	MI	LUCERNARIO DE POLICARBONATO COMPACTO TOTALMENTE REMATADADO EN SU ENCUENTRO CON LOS PANELES SANDWICH, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZDA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	4,00	5,74		45,92		
		2	4,00	5,76		46,08		
						92,00	92,00	
								Total MI: 92,00
1.1.4.3	MI	CANALON DE CHAPA GALVANIZADA LACADA O EXTERIOR DE 850 MM. DE DESARROLLO Y 0,8 MM. DE ESPESOR, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		3	35,00			105,00		
						105,00	105,00	
								Total MI: 105,00
1.1.4.4	MI	REMATE DE CUMBRERA DE CHAPA GALVANIZADA LACADO EXTERIOR DE 500 MM. DE DESARROLLO Y 0,8 MM. DE ESPESOR, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	35,00			70,00		
						70,00	70,00	
								Total MI: 70,00
1.1.4.5	MI	REMATE PIE DE PLANCHA GALVANIZADA, DE 500 MM. DE DESSARROLLO Y 0,6 MM. DE ESPESOR, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		4	6,20			24,80		
		4	6,00			24,00		
						48,80	48,80	
								Total MI: 48,80
1.1.4.6	MI	REMATE CORONACION DE FACHADA GALVANIZADA LACADO EXTERIOR DE 500 MM. DE DESARROLLO Y 0,6 MM. DE ESPESOR, COLOR GRIS METALIZADO, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	35,00			70,00		
		2	24,00			48,00		
						118,00	118,00	
								Total MI: 118,00
1.1.4.7	M²	CONTRAFORRO DE CHAPA MINIONDA DE 0,5 MM. DE ESPESOR, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		2	35,00	1,50	1,00	105,00		

(Continúa...)

(Continúa...)

Nº	Ud	Descripción	Medición					
1.1.4.7	M²	CONTRAFORRO DE CHAPA MINIONDA DE 0,5 MM. DE ESPESOR, COLOCADA POR MAN...	(Continuación...)					
			2	24,00	1,50	0,50	36,00	
							141,00	141,00
			Total M²: 141,00					
1.1.4.8	M²	REDES DE SEGURIDAD, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Igual Partida 1.4.1			1	713,00			713,00	
							713,00	713,00
			Total M²: 713,00					
1.1.4.9	MI	BAJANTE DE PVC DE ø 110 MM., COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			6	8,00			48,00	
							48,00	48,00
			Total MI: 48,00					
1.1.5.- CERRAMIENTOS Y FORJADOS								
1.1.5.1	M2	CERRAMIENTO DE FACHADA MEDIANTE PLACAS DE HORMIGÓN MACIZAS DE 16 CM. DE ESPESOR, CON TERMINACION EXTERIOR HORMIGON VISTO EN SU COLOR, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Laterales			2	35,00		10,00	700,00	
Fachadas			2	24,00		10,00	480,00	
División			1	35,00		8,00	280,00	
A deducir huecos			-2	5,00		4,50	-45,00	
			-2	1,30		2,50	-6,50	
			-2	2,50		0,90	-4,50	
			-4	2,30		1,00	-9,20	
							1.394,80	1.394,80
			Total M2: 1.394,80					
1.1.6.- PAVIMENTOS								
1.1.6.1	M2	PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON LIGERAMENTE ARMADO DE ESPESOR 23 CM., HA-25/P/30/II TERMINACIÓN FRATASADO Y PULIDO CON ADICIÓN DE CUARZO/CEMENTO, EJECUTADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	24,00	35,00		840,00	
							840,00	840,00
			Total M2: 840,00					
1.1.7.- CERRAJERIA Y CARPINTERIA								
1.1.7.1	M2	CARPINTERIA METALICA EN PUERTA BASCULANTE FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES TUBULARES, REVESTIDA DE CHAPA PEGASO, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	5,00	4,50		45,00	
							45,00	45,00
			Total M2: 45,00					
1.1.7.2	Ud	CARPINTERIA METALICA EN PUERTA DE ENTRADA, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES TUBULARES, REVESTIDA DE CHAPA LISA POR AMBAS CARAS, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud: 2,00					
1.1.7.3	M²	CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS DE PASO TIPO SERIE CONSTRUCCIÓN, COLOCADA POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			6				6,00	

Presupuesto parcial nº 1

Nº	Ud	Descripción	Medición	
			6,00	6,00
			Total M²	6,00

1.1.7.4 M² CARPINTERIA METALICA EN VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO DE SEGURIDAD ARMADO, COLOCADO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4	2,30		1,00	9,20	
					9,20	9,20
						Total M²: 9,20

1.2.-.- CONTROL DE CALIDAD

1.2.1 Ud Control de calidad.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
						Total Ud: 1,00

Sevilla, 15 de Septiembre de 2008
Ingeniero Técnico Industrial

Diego Díaz Jorge