



Planta Segunda. Cota +9.72

DETALLE 01



DETALLE 01. PLANTA DE SANEAMIENTO + SECCIÓN.



Planta Cubierta. Cota +13.02

FONTANERÍA + SANEAMIENTO

LEYENDA DE SANEAMIENTO. RED HORIZONTAL

Arqueta a pie de bajante, de 51 x 51 cm. y profundidad variable, formada por: Solera de hormigón en masa HM-20 e=15 cm., fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, codo de 125 mm. de diámetro interior, tapa HA y perfil laminado L50/5.

Arqueta de paso de 51 x 51 cm. y profundidad variable, formada por: Solera de hormigón en masa HM-20 e=15 cm., fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, codo de 125 mm. de diámetro interior, tapa HA y perfil laminado L50/5.

Arqueta sifónica de 63 x 63 cm. y 1'00 m. de profundidad, formada por: Solera de hormigón en masa HM-20 e=15 cm., fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, formación de sifón con tapa interior y cadencia, tapa HA y perfil laminado L50/5.

Colector enterrado de fibrocemento de saneamiento, de 150, 200, 250 y 300 mm. de diámetro interior, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor.

LEYENDA DE SANEAMIENTO. RED VERTICAL

- Sumidero sifónico de PVC 200x200 mm. con rejilla.
- Bajante aguas pluviales + aguas residuales.
- Arqueta acero fundido 60x60 mm.

